富士セラアスベスト除去システム（剥離工法）（石綿含有仕上塗材除去工法）

外壁施工フローチャート（剥離剤使用作業）

〔事前準備〕 事前調査・工事計画書作成・必要機器・資材の準備・調達・試験施工

〔準備作業〕 資機材搬入・立入禁止措置・表示板設置・作業員休憩所確保

事前調査結果の掲示
解体作業等のお知らせ掲示（お知らせ看板）

作業前測定
敷地境界4点

作業中測定
・石綿粉じん濃度測定
敷地境界4点
※1役所に指導された場合行う

足場の組立て（壁繋ぎ） 集じん装置付ハンマードリル使用（HEPAフィルター付）

養生前事前清掃 HEPAフィルター付真空掃除機

床養生 プラスチックシート厚0.15mm以上2枚重ね

壁養生 ※2防炎シートや防音パネルを使用

開口部養生

更衣室設置

養生作業完了

剥離剤の吹付機械の設置

作業着の着用

〔除去作業〕 剥離剤塗布

剥離剤揮発防止養生

作業中測定
・石綿粉じん濃度測定
敷地境界4点
作業場所1点

石綿含有塗材剥離作業

廃石綿袋詰め（二重梱包）

除去面、養生シートへの粉じん飛散防止剤散布

保護衣の着用

半面形呼吸用保護具①の着用

粉じん飛散養生撤去

廃養生袋詰め（二重梱

密封処理後の場外搬出

作業場内の清掃 HEPAフィルター付真空掃除機

清掃・搬出・復旧作業等

作業着の着用

〔片付作業〕 壁・床・その他養生シートの撤去・搬出

使用機器設備の養生・搬出

〔最終作業〕 最終清掃・最終検査 HEPAフィルタ付真空掃除機

作業後測定

〔作業記録〕 施工記録・作業記録

・石綿粉じん濃度測定
敷地境界4点
作業場所1点

完了

廃石綿等集積場で一時保管

産廃収集運搬車に積込・搬出

溶融処分場・管理型処分場へ

呼吸用保護具①	防じんマスク（半面形） RL3又はRS3 有機ガス対応